

URAIAN PEKERJAAN

Pengadaan Gedung dan Bangunan, Pembangunan Gedung/Bangunan Instalasi Rumah Genset Puskesmas Kandangserang

Uraian Pengadaan Gedung dan Bangunan, Pembangunan Gedung/Bangunan Instalasi Rumah Genset Puskesmas Kandangserang, seperti uraian dibawah ini :

NO	URAIAN PEKERJAN	VOLUME	SAT.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Pek.Pembersihan Lokasi dan Bowplank	1,00	ls
2	Pek. Penyetrasan	1,00	ls
3	K3	1,00	ls
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI		
1	Pek. Galian Pondasi	2,80	m3
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	0,93	m3
3	Pek. Tanah Urug	5,94	m3
4	Pek. Pasir Urug Bawah Pondasi	0,40	m3
5	Pek. Pas. Pondasi Batu Belah 1SP : 6PP	3,58	m3
6	Pek. Pas. Pondasi Tembok Penahan Tanah 1PC : 4PP	12,23	m3
7	Pek. Pas Terucuk Bambu	30,00	m1
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG		
1	Pas. Kolom Praktis 12/12		
	a. Beton mutu $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm (K-175)	0,35	m3
	b. Pembesian (Polos)	17,33	kg
	c. Begesting (2 Kali Pakai)	5,76	m2
2	Pas. Sloof 12/20		
	a. Beton mutu $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm (K-175)	0,48	m3
	b. Pembesian (Polos)	13,06	kg
	c. Begesting (2 Kali Pakai)	8,00	m2
3	Pas. Latiu 12/15		
	a. Beton mutu $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm (K-175)	0,29	m3
	b. Pembesian (Polos)	8,39	kg
	c. Begesting (2 Kali Pakai)	4,77	m2
4	Pas. Ring Balk 12/15		
	a. Beton mutu $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm (K-175)	0,36	m3
	b. Pembesian (Polos)	10,53	kg
	c. Begesting (2 Kali Pakai)	6,00	m2
5	Pek. Rabat Beton		
	a. Beton mutu $f'c = 14,5$ MPa, slump (120 ± 20) mm (K-175)	1,41	m3
	b. Besi Wiremesh M6	46,05	kg/m2
IV	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN		
1	Pek. Pasangan Bata Merah 1SP : 6PP	44,17	m2
2	Pek. Plesteran 1:6	94,89	m2

3	Pek. Acian	94,89	m2
4	Pek. Skonengan	42,99	m1
V	PEKERJAAN SANITASI		
1	Pek. Pipa PVC 2"	9,00	m1
2	Pek. Pipa PVC 4"	4,00	m1
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
1	Pek. Stopkontak	1,00	bh
2	Pek. Saklar Tunggal	2,00	bh
3	Pek. Lampu Led 14 Watt + vitting	3,00	bh
4	Pek. Instalasi Listrik	3,00	titik
VII	PEKERJAAN ATAP		
1	Pek. Rangka Atap Baja Ringan C.75	40,54	m2
2	Pek. Atap Galvalum Pasir	40,54	m2
3	Pek. Nok Galvalum Pasir	17,32	m1
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN		
1	Pek. Cat Dinding Baru Kw B	88,34	m2
IX	PEKERJAAN PINTU, TRALIS DAN BESI GRILL		
1	Pek. Kusen Alumunium	32,48	m1
2	Pek. Besi Hollow 2x4 Alumunium	15,60	m1
3	Pek. Pintu Plat Besi Rangka Hollow 4x4	3,55	m2
4	Pek. Besi Grill	0,72	m2